


Przekrój NORMALNY D-D

KATEGORIA RUCHU KR-2
KLASA DROGI - Z





MATERIAŁY

JEZDNIĄ - WZMOCNIENIE

- 4 cm warstwa ścierna AC11S 50/70
 - min. 8cm warstwa wyrównawcza BA
 - frezowanie max. 3cm
 - istniejąca konstrukcja
- ### JEZDNIĄ - WYMIANA KONSTRUKCJI
- 4 cm warstwa ścierna AC11S 50/70
 - min. 8cm warstwa wyrównawcza BA
 - 20 cm Podbudowa z kruszywa niezwiązane C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
 - 15 cm warstwa gruntu stabilizowana spoiwem cementowym Rm=2.5 MPa

Chodnik

- 8cm kostka betonowa
- 5cm podsypka cem-piaskowa 1:4
- min. 20cm - Grunt niewysadzinowy

	<div><div><div><div>RAMIKO</div><div>mgr inż. Radosław Ostraszewski</div><div>ul. Goniowa 3</div><div>66-450 Izbica</div><div>NIP 652-015-19-11</div><div>tel/fax: 95-718-25-77</div><div>tel kom: 668 164 112</div><div>e-mail: rostraszewski@gmail.com</div></div></div><div><div>INWESTOR</div><div></div><div>STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.</div><div>ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7</div><div>66-500 Strzelce Krajeńskie</div></div></div>			
Proces Inwestycyjny	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
FAZA	Drogowa			
Część				
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich			
Adres	Droga powiatowa nr 1373F, działki nr: 272 i 860, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich			
Inwestor	STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.			
Nr rysunku 3.4	PRZEKROJ NORMALNY	Skala 1:50		
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUK.0024/P0001/04	03.2018	
PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT				
Opracowanie:	mgr inż. Kinga Ostraszewska	03.2018		