


# Przekrój NORMALNY E-E

KATEGORIA RUCHU KR-2  
KLASA DROGI - Z





## MATERIAŁY

### JEZDNIA - WZMOCNIENIE

- 4 cm warstwa ścierna AC11S 50/70
  - min. 8cm warstwa wyrównawcza BA
  - frezowanie max. 3cm
  - istniejąca konstrukcja
- 
- ### JEZDNIA - WYMIANA KONSTRUKCJI
- 4 cm warstwa ścierna AC11S 50/70
  - min. 8cm warstwa wyrównawcza BA
  - 20 cm Podbudowa z kruszywa niezwiązane C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
  - 15 cm warstwa gruntu stabilizowana spoiwem cementowym Rm=2.5 MPa

### Chodnik

- 8cm kostka betonowa
- 5cm podsypka cem-piaskowa 1:4
- min. 20cm - Grunt niewysadzinowy

Proces Inwestycyjny	<div><div><div><div><b>RAMIKO</b> mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Goprowska 3 86-450 Iława NIP 652-191-19-11 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom.: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com</div></div></div></div>	<div><div><b>INWESTOR</b>  STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ. ul. Ks. Śt. Wyszyskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie</div></div>
FAZA	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT	
Część	Drogowa	
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich	
Adres	Droga powiatowa nr 1373F, działki nr: 272 i 860, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich	
Inwestor	STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.	
Nr rysunku 3.5	<b>PRZEKROJ NORMALNY</b>	Skala 1:50
Autor	Imię i Nazwisko mgr inż. Radosław Ostraszewski	Nr. Uprawnień Data Podpis
Projektant:	Upr. Bud. Nr LUK6.0024.P0001/04	03.2018
PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT		
Opracowanie:	mgr inż. Kinga Ostraszewska	03.2018