




KONSTRUKCJA PRZEPUSTU –
RZUT

skala 1:100



LEGENDA:
— GRANICE DZIAŁEK

- UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. POSADOWIENIE NA GRUNCIE RODZIMYM, W WARSTWIE PIASKÓW ŚREDNICH ŚREDNIOZAGĘSZCZONYCH ID=0,5.
 3. ZASYP NALEŻY WYKONYWAĆ WARSTWAMI MAX. 20cm Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZENIEM KAŻDEJ WARSTWY.
 4. MATERIAŁ PRZEPUSTU: RURA STALOWA SPIRALNIE KARBOWANA, KSZTAŁT ŁUKOWO-KOŁOWY O WYMIARACH WEWNĄTRZ HxB=2,27x3,491m GRUBOŚĆ BLACHY 3,5mm, NA PRZYKŁAD PRODUKCJI "ViaCon Polska Sp. z o.o." typ HCAP-47.
 5. ŚCIANĘ MOŻNA BETONOWAC PO OSADZENIU STALOWEJ RURY PRZEPUSTU.
 6. RURĘ STALOWĄ NALEŻY ZAKOTWIĆ OD ŚRODKA DO BETONU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RURY.
 7. NIWELETĘ JEZDNI W OBSZARZE REMONTOWANEGO PRZEPUSTU NALEŻY UKSZTAŁTOWAĆ W TAKI SPOSÓB ABY PO WYKONANIU ROBÓT NIE POWSTAŁY USKOKI, NIWELETA POWINNA BYĆ PŁYNNIE POWIĄZANA Z JEZDNIĄ PRZED I ZA PRZEPUSTEM, W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY JEZDNIĘ PRZED I ZA PRZEPUSTEM SFREZOWAĆ NA ODCINKU MIN. 10m I UŁOŻYĆ NOWE WARSTWY BITUMICZNE.

<div><div><div>RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 8521611911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com</div></div><div>INWESTOR: POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie</div></div>				
Proces Inwestycyjny	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
FAZA	Drogowa			
Część	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021			
Objekt	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Adres	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Nr rysunku 2.1.	RZUT			Skala 1:100
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PDOK/06	08.2017	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PDOD/04	08.2017	