



## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



## PRZEKRÓJ POPRZECZNY



RURA STALOWA SPIRALNIE KARBOWANA:

- typ: HelCor HCPA-47, rodzaj: D1, gr. blachy: 3,5mm
- kształt: łukowo – kołowy,
- długość rury:  $L_c=7950\text{mm}$

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- powłoka cynkowa (gr.  $42\mu\text{m}$ ) + powłoka polimerowa Trenchcoating (gr.  $250\mu\text{m}$ )

# RURA STALOWA "HelCor" PRZEPUSTU TYP HCPA-47 $L_c=7,95\text{m}$

skala 1:50

### UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RURA PRZEPUSTU POWINNA BYĆ DOSTARCZONA W MIEJSCE WBUDOWANIA W CAŁOŚCI. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOSTARCZENIA RURY O TAKIEJ DŁUGOŚCI, NALEŻY DOSTARCZYĆ RURĘ W CZĘŚCIACH ZGODNYCH Z PROGRAMEM PRODUKCJI I WYKONAĆ POŁĄCZENIE SZCZELNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.



RAMIKO

mgr inż. Radosław Ostraszewski

ul. Gronowa 3  
 66-450 Jenin  
 NIP 8521611911  
 tel/fax: 95-718-25-77  
 tel kom: 668 184 112  
 e-mail: rostraszewski@gmail.com

INWESTOR:

POWIAT

STRZELECKO-DREZDENECKI

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

Proces Inwestycyjny

FAZA	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
Część	Drogowa			
Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021			
Adres	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Nr rysunku 2.4.	RURA STALOWA PRZEPUSTU HCPA-47			Skala 1:50
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Upoważnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PDOK/06	08.2017	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PDOD/04	08.2017	