



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

1:50



PRZEKRÓJ POPRZECZNY "A-A"



1:50



KONSTRUKCJA PRZEPUSTU – PRZEKROJE

skala 1:50

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - POSADOWIENIE NA GRUNCIE RODZIMYM, W WARSTWIE PIASKÓW ŚREDNICH ŚREDNIOZAGĘSZCZONYCH $ID=0,5$.
 - ZASYP NALEŻY WYKONYWAĆ WARSTWAMI MAX. 20cm Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZENIEM KAŻDEJ WARSTWY.
 - MATERIAŁ PRZEPUSTU: RURA STALOWA SPIRALNIE KARBOWANA, KSZTAŁT ŁUKOWO-KOŁOWY O WYMIARACH WEWNĄTRZ $H \times B=2,27 \times 3,491m$ GRUBOŚĆ BLACHY 3,5mm, NA PRZYKŁAD PRODUKCJI "ViaCon Polska Sp. z o.o." typ HCAP-47.
 - ŚCIANĘ MOŻNA BETONOWAĆ PO OSADZENIU STALOWEJ RURY PRZEPUSTU.
 - RURĘ STALOWĄ NALEŻY ZAKOTWIĆ OD ŚRODKA DO BETONU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RURY.
 - NIWELETĘ JEZDNI W OBSZARZE REMONTOWANEGO PRZEPUSTU NALEŻY UKSZTAŁTOWAĆ W TAKI SPOSÓB ABY PO WYKONANIU ROBÓT NIE POWSTAŁY USKOKI, NIWELETA POWINNA BYĆ PŁYNNIE POWIĄZANA Z JEZDNIĄ PRZED I ZA PRZEPUSTEM, W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY JEZDNIĘ PRZED I ZA PRZEPUSTEM SFREZOWAĆ NA ODCINKU MIN. 10m I UŁOŻYĆ NOWE WARSTWY BITUMICZNE.

<div><div><div><div><div>RAMIKO</div><div>mgr inż. Radosław Ostraszewski</div><div>ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 8521611911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com</div></div></div><div>INWESTOR:</div><div><div>POWIAT</div><div>STRZELECKO-DREZDENECKI</div><div>ul. Ks. Śt. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie</div></div></div></div>				
Proces Inwestycyjny	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
FAZA	Drogowa			
Część	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021			
Objekt	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Adres	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Nr rysunku 2.2.	PRZEKROJE			Skala 1:50
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PDOK/06	08.2017	
Sprawił:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PDOK/04	08.2017	